

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Батыревское межрайонное отделение

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Столб ограждения				
1	Разборка: кирпичных стен	1 м3	0,4	
2	Разборка: железобетонных фундаментов	1 м3	0,2	
3	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,02	
4	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя	100 м2 изолируемой поверхности	0,01	
5	Кладка из кирпича: столбов прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки	0,4	
Раздел 2. Помещение №4				
6	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,0946	
7	Разборка покрытий полов: паркетных	100 м2 покрытия	0,048	
8	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30x30 см	100 м2 покрытия	0,048	
9	Устройство плинтусов: из плиток керамических	100 м плинтуса	0,0946	
Раздел 3. Помещение №15				
10	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,03	
11	Демонтаж: потолков реечных алюминиевых	100 м2 поверхности облицовки	0,151	
12	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,151	
13	Грунтовка-антисептик (против грибков и плесеней) "БИРС Гидрофоб специализированный"	т	0,00225	
14	Устройство: потолков реечных алюминиевых	100 м2 поверхности облицовки	0,151	

15	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 2	100 шт.	0,03	
16	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,02	
17	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3	

Раздел 4. Помещение №16

18	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,151	
19	разборка Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,151	
20	Устройство гидроизоляции клеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	0,151	
21	Устройство гидроизоляции клеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой	100 м2 изолируемой поверхности	0,151	
22	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,151	
23	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,151	
24	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30х30 см	100 м2 покрытия	0,151	

Раздел 5. Ремонт гаража

25	Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	6,06	
----	--	--------------------------------	------	--

Ремонт внутренних помещений

26	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	6,06	
27	Грунтовка акриловая ДИВА-РГ	т	0,1212	
28	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	6,06	
29	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	4,11	

30	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,95	
----	---	---------------------------------------	------	--

Шумерлинское межрайонное отделение

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Столб ограждения				
1	Разборка: кирпичных стен	1 м3	0,4	
2	Разборка: железобетонных фундаментов	1 м3	0,2	
3	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,02	
4	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя	100 м2 изолируемой поверхности	0,01	
5	Кладка из кирпича: столбов прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки	0,4	
Раздел 2. Помещение №25				
6	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,0946	
7	Разборка покрытий полов: паркетных	100 м2 покрытия	0,048	
8	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30х30 см	100 м2 покрытия	0,048	
9	Устройство плинтусов: из плиток керамических	100 м плинтуса	0,0946	
Раздел 3. Помещение №20				
10	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,03	
11	Демонтаж: потолков реечных алюминиевых	100 м2 поверхности облицовки	0,151	
12	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,151	
13	Грунтовка-антисептик (против грибка и плесени) "БИРС Гидрофоб специализированный"	т	0,00225	
14	Устройство: потолков реечных алюминиевых	100 м2 поверхности облицовки	0,151	
15	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 2	100 шт.	0,03	

16	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,02	
17	Окрашивание водоземлюльсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземлюльсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3	

Раздел 4. Балкон

18	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,151	
19	разборка Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,151	
20	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	0,151	
21	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой	100 м2 изолируемой поверхности	0,151	
22	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,151	
23	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,151	
24	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30х30 см	100 м2 покрытия	0,151	

Раздел 5. Ремонт гаража

25	Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	6,06	
----	--	-----------------------------------	------	--

Ремонт внутренних помещений

26	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	6,06	
27	Грунтовка акриловая ДИВА-РГ	т	0,1212	
28	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	6,06	
29	Окрашивание водоземлюльсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземлюльсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	4,11	
30	Окрашивание водоземлюльсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземлюльсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,95	

отмостка гаража				
31	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающего слоя	4	
32	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,15	
ремонт полов				
33	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,09	
34	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,09	
35	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,09	
36	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30х30 см	100 м2 покрытия	0,09	

Новочебоксарское межрайонное отделение

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Потолок				
1	Демонтаж Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 213)	100 м2 потолка	1,455	применительно
2	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	1,455	
3	Панели потолочные с комплектующими «Армстронг»	м2	-149,865	
4	Панели потолочные с комплектующими декоративные, тип ARMSTRONG	м2	149,865	
Раздел 2. Стены				
5	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок	100 м2 облицовки	0,12	
6	Разборка: кирпичных стен	1 м3	6,23	
7	демонтаж Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита: с устройством теплоизоляционного слоя	100 м2 облицовки	0,1134	применительно
8	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	1,87	
9	Грунтовка акриловая ДИВА-РГ	т	0,0374	
10	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,87	
11	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: стеклообоями	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	1,87	

12	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,87	
13	Установка уголков ПВХ на клею	100 п. м	0,42	
14	Уголок ПВХ, размером 25х25 мм	п.м	-42	
15	Уголок алюминиевый 25х25	м	42	
16	Устройство балконных светопрозрачных ограждений на основе алюминиевых профилей и перильных ограждений на основе стального каркаса	10 м2 витража	1,2	применительно
17	Витражи из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, неоткрываемые (ГОСТ 22233-2001)	м2	11	применительно
18	Створки для витражей из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидные (ГОСТ 22233-2001)	м2	1	применительно

Раздел 3. Проемы

19	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,0684	
20	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2	м2	-6,84	
21	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м2	м2	6,84	
22	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	0,045	
23	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2	м2	-4,5	
24	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2	м2	4,5	
25	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 п.м	0,061	
26	Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм	м	6,1	
27	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	1 м2 проемов	6,24	
28	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2 облицовки	0,1248	

порог

29	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	1 т конструкций	0,01	
30	Сталь листовая нержавеющая, марка 08Х18Т1, толщиной 3,0 мм	т	0,01	
31	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течи, воронки, желоба, лотки и пр.)	1 т конструкций	0,01	
отбойники				
32	Устройство отбойников : на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,6	
33	Плинтуса для полов пластиковые, 19x48 мм	м	-60,6	
34	Панели декоративные МДФ размером	м	60,6	
Раздел 4. Демонтаж кондиционера и паропреобразователя				
35	демонтаж Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 8 кВт	1 сплит-система	1	применительно
36	демонтаж Установка камер орошения производительностью: до 10 тыс. м3/час	10 камер	0,1	применительно
Раздел 5. Электромонтажные работы				
37	Электрополотенце	1 шт.	1	применительно
38	Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки	шт.	1	
39	Завеса воздушно-тепловая (регулируемая)	1 устройство	1	
40	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,1	
41	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 16x16 мм	м	10	
42	Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	100 м	0,1	
43	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0,01	
44	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	100 м	0,15	
45	Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	100 м	2,5	
46	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0,25	
47	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,36	
48	Рамка под пять модулей	шт.	7	
49	Кабель-канал (короб) 50x100 мм	м	24	
50	Перегородка разделительная	м	24	
51	Заглушка 100*60	шт	10	
52	Розетка силовая с заземлением белая	шт	36	
53	Розетка мозаик 1М комп 8 контактов кат 5	шт	36	

54	Коробка ответвительная "DKC" размером 100x100x50 мм	шт.	8	
55	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,15	
56	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0,15	

Раздел 6. Электронная очередь

57	Сенсорный киоск «Тайфун» (термопринтер, ИБП, Лицензионная операционная система Windows Embedded 7, цвет синий)	шт	1	
58	Табло оператора 3-х символьное	шт	8	
59	Коммутационное оборудование	комплект	1	
60	Пульт оценки качества обслуживания клиентов	шт	8	
61	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м кабеля	0,4	
62	Провод, количество проводов в резинокабельной трубке: до 2, сечение провода до 6 мм ²	100 м трубок	0,4	
63	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр: до 25 мм	100 м	0,4	
64	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ²	1000 м	0,04	
65	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 20 мм	10 м	4	

Раздел 7. ПО Электронной очереди

66	Базовый пакет "АС Система управления очередью"	шт	1	НДС не облагается
67	Модуль в интерфейсе сенсорного киоска для проведения опроса о качестве обслуживания посетителей	шт	1	НДС не облагается
68	Модуль для размещения в интерфейсе собственных информационных материалов	шт	1	НДС не облагается
69	Конфигурация графического интерфейса	шт	1	НДС не облагается
70	Настройка меню очереди и СУО через удаленное подключение к терминалу	шт	1	НДС не облагается

Раздел 8. Мебель (Общий вид столов и перегородок приведен в Приложении №3 к Техническим требованиям)

71	Стол письменный с экраном 1400*900*760 (Столешница рабочая изготовлена из ЛДСП толщиной 25мм, покрытая пластиком белого цвета. В столешнице устанавливаются две заглушки для компьютерных проводов. Кромка ПВХ – 2мм. Ножки стола металлические, квадратного сечения, черного цвета (4 шт). Опоры ножек регулируемые, с пластиковыми накладками. Экран металлический, серого цвета, высота экрана 680мм.	шт	8	
72	Стол приставной 900*350*730 (к поз. №71. Столешница толщиной 25мм, покрытая пластиком белого цвета. Ножка одна, металлическая, квадратного сечения, черного цвета, с регулируемой опорой и пластиковой	шт	8	

	накладкой. Крепление фурнитурой к основному столу)			
73	Тумба под оргтехнику 950*450*630 (Топ тумбы из ЛДСП толщиной 25мм, внутреннее наполнение из ЛДСП 18мм, цвет белый. ЛДСП должно иметь устойчивое к царапинам, антибликовое покрытие. Используемые крепежные элементы (фурнитура) должны исключать сквозные отверстия в корпусе мебели. Комплектуется замком)	шт	5	
74	Стул клиента (каркас цельнометаллический хромированный, обивка из экокожи оранжевого цвета, без подлокотников (SILVIA))	шт	10	
75	Кресло офисное Samba (Должно иметь регулировку по высоте и регулировку наклона спинки, подлокотники с накладками. Обивка из экокожи черного цвета.	шт	8	
76	Перегородка 1600*2150 со штангами перемычками (алюм, ЛДСП, стекло). (Нижняя часть 1600*730 глухая из ЛДСП черного цвета, верхняя часть из матированного стекла триплекс, толщиной 10мм. Каркас из металлического зажимного профиля)	шт	8	
Раздел 9. Вывоз мусора				
77	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	16	
78	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	16	

 

